

关于布吉街道百合山庄边坡隐患 整治情况的公告

8月30日下午，市安委办、市住建局、市规划和自然资源局、市水务局联合对龙岗区布吉街道百合山庄边坡隐患整治工作开展现场督查，并在龙岗区布吉街道办会议室召开了工作督导会议。督导会议后，我区各相关单位立即行动，密切配合，积极开展工作，及时消除安全隐患。目前隐患整治已经结束，现有关情况进行公示：

一、隐患点基本情况

百合山庄位于布吉街道国展社区，小区共存在边坡两处，一处位于湖南立交匝道侧，长约80米，高约15米，2015年区工务局已采用锚杆格构梁加固；另一处位于该小区与百合星城交界处，主要采用排桩支护，由百合星城小区开发商于2005年建成。2019年8月3日布吉街道接到有关通报后，立即采取临时应急措施，首先督促深圳市市政工程总公司及时回填开挖点，并采用篷布遮盖黄土裸露部分、设置导水边沟，确保篷布面及周边不存水、不渗漏；清理截水沟，确保出水口通畅；边坡上、下安排巡查，设置安全警示区域以及委托专业监测单位对该处边坡进行安全监测。

二、隐患点整治情况

8月31日，我区会同市地质局、市政总公司、辰地岩土、百合山庄物业、区住建设局质检站等单位，就边坡顶部围墙拆除重建、东西两侧增设泄水孔、边坡转角三角地带加固等

方案进行现场勘察，根据现场踏勘意见，市政总公司和辰地岩土分别就坡顶空地注浆硬化、东西侧挡墙加固以及隐患围墙拆除重建整治分别制定方案，并通过专家评审。

根据专家评审通过的施工方案，布吉街道于9月3日，分别组织坡顶注浆施工单位深圳市市政工程总公司、东西侧挡墙治理单位深圳市宏大建设集团有限公司、坡顶围墙整治单位深圳市宇源建设工程有限公司进场施工，并于2019年9月17日完成围墙拆除重建，9月23日完成坡顶空地注浆及硬化，10月25日完成东西侧挡墙增设泄水孔以及湖南路三角地带边坡治理。

三、隐患点整治效果检测情况

为确保整治工作实现预期目标，我区委托深圳地质建设工程公司对整治工程实体进行检测，经检测坡顶注浆，三角地边坡加固锚索抗拔检测结果均显示符合设计要求。

四、下一步工作计划

1、加强观测，不定期组织专业单位在天气变化以及暴雨的时加密观测，实时掌握边坡安全情况。

2、加强该边坡的安全巡查，小区、社区以及街道联动对该边坡持续加密巡查，如有新的隐患及时处置。