

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合
31	050101001002	吊车费	1、吊车	工日	5			
32	050101B00100	清运工程		m3	24.00			
		分部小计						
		下李朗中心围中区15~16号						
33	011604002006	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:墙面 2.抹灰层种类:抹灰层	m2	45.00			
34	010103002006	余方弃置	1.废弃料品种:拆除废料、二次运输50m 2.运距:运距35km	m3	2.25			
35	011201001005	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆抹灰100mm 2.挂铁丝网*2遍	m2	45.00			
36	011201003006	墙面裂缝修补	1.勾缝类型:裂缝修补	m	13.00			
37	050101001003	人工费	1、修剪乔木	工日	4			
38	050101B00100	清运工程		m3	8.00			
		分部小计						
		下李朗中心围中区12-2号						
39	011604002007	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:墙面 2.抹灰层种类:抹灰层	m2	21.00			
40	010103002007	余方弃置	1.废弃料品种:拆除废料、二次运输50m 2.运距:运距35km	m3	1.05			
41	011201001006	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆抹灰100mm 2.挂铁丝网*2遍	m2	21.00			
42	011201003007	墙面裂缝修补	1.勾缝类型:裂缝修补	m	13.00			
43	010901001003	瓦屋面	1.瓦品种、规格:树脂瓦屋面	m2	48.00			
44	010603001004	实腹钢柱	(1)钢材品种、规格:14工字钢	t	0.400			
		分部小计						
		下李朗中心围西二区5号						
45	011609001004	拆除铁皮围挡	1.拆除铁皮围挡 H=2M	m	22.00			
本页小计								

暂定分部分项工程量清单
(实际按图纸调整)

工程名称:2024年南湾街道老旧危房风险防控处置工程

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合
46	011604002008	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:墙面 2.抹灰层种类:抹灰层	m2	99.00			
47	010103002008	余方弃置	1.废弃料品种:拆除废料、二次运输50m 2.运距:运距35km	m3	4.95			
48	011201001007	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆抹灰100mm 2.挂铁丝网*2遍	m2	99.00			
49	011201003008	墙面裂缝修补	1.勾缝类型:裂缝修补	m	25.00			
50	010603001001	实腹钢柱	(1)钢材品种、规格:14工字钢	t	1.013			
51	010604001001	钢梁	(1)钢材品种、规格:14工字钢	t	2.956			
52	040308005001	金属面油漆	(1)材料品种:氟碳面漆80um	m2	159.80			
53	010901001002	瓦屋面	1.瓦品种、规格:树脂瓦屋面	m2	72.00			
		分部小计						
		下李朗中心围东区14-1-2号						
54	011604002009	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:墙面 2.抹灰层种类:抹灰层	m2	32.00			
55	010103002009	余方弃置	1.废弃料品种:拆除废料、二次运输50m 2.运距:运距35km	m3	1.60			
56	011201001008	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆抹灰100mm 2.挂铁丝网*2遍	m2	32.00			
57	011201003009	墙面裂缝修补	1.勾缝类型:裂缝修补	m	13.00			
58	050101001004	人工费	1、修剪乔木	工日	3			
59	050101001005	吊车费	1、吊车	工日	1			
60	050101B00100	清运工程		m3	4.00			
		分部小计						
		下李朗中心围西二区9号						
61	011604002010	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:墙面 2.抹灰层种类:抹灰层	m2	9.00			
62	010103002010	余方弃置	1.废弃料品种:拆除废料、二次运输50m 2.运距:运距35km	m3	0.45			
本页小计								

