

# 2024 年龙城、园山街道篮球场改造建设工程

## 预算编制报告书

HY-QGC-2024-021(YB-001)



广东华禹工程咨询有限公司

二〇二四年九月十一日



# 预算编制报告书

HY-QGC-2024-021 (YB-001)

工程名称：2024年龙城、园山街道篮球场改造建设工程

建设单位：深圳市龙岗区文体设施管理中心

工程造价（大写）：壹佰柒拾玖万壹仟捌佰柒拾捌元叁角壹分

（小写）：1791878.31 元


其中：安全文明施工措施费 36556.24 元

弃土费 7266 元


暂列金 130000 元

编制人：韦斯译

签名：




复核人：



资格证号：



审批人：



资格证号：



广东华禹工程咨询有限公司

二〇二四年九月十一日





# 编制说明

深圳市龙岗区文体设施管理中心：

受贵单位的委托，按照现行国家、行业 and 地方政府相关法律、法规 and 规定要求，根据贵单位提供的工程资料，本着合法、独立、客观、公正 and 诚实信用的原则，我公司编制了本工程预算，现将编制情况说明如下：

## 一、工程概况

（一）工程名称：2024年龙城、园山街道篮球场改造建设工程

（二）工程地点：本工程位于龙城、园山街道辖区内。

（三）实施单位

1. 建设单位：深圳市龙岗区文体设施管理中心

2. 设计单位：中凡国际工程设计有限公司

（四）工程内容

本工程主要内容为2024年龙城、园山街道篮球场改造建设工程，主要包括篮球场的改造和清理，新做沥青路面及新增篮球场排水沟、围网等。

## 二、编制范围

1. 预算范围为本项目施工图纸中所有内容，主要包括园林景观工程、拆除工程、安装工程等。

## 三、编制依据

1. 中凡国际工程设计有限公司于2024年7月设计的本工程施工图及相关标准图集和规范。

2. 计价程序按《深圳市建设工程计价规程》（2017）及相关计价规定执行。

3. 计价定额按《深圳市建筑工程消耗量定额（2016）》、《深圳市装配式建筑工程消耗量定额2016》、《深圳市园林建筑绿化工程综消耗量定额（2017）》、《深圳市装饰工程消耗量定额》（2020）、《安装工程消耗量定额》、《深圳市市政工程消耗量定额》（2017）、《深圳市市政维修工程消耗量标准》（2020）、《深圳市房屋修缮工程消耗量定额（2011）》、《深圳市建设工程施工机械台班定额 2014》。



4. 费用依据《深圳市建设工程计价费率标准(2023)》文件计取，费率按照深圳市推荐费率计取标准；税金、安措费按深圳市住房和建设局《关于调整深圳市建设工程计价费率标准相关费率的通知》（深建市场〔2021〕20号）执行。

5. 材料、人工单价使用2024年第8月《深圳建设工程价格信息》（其中园林苗木价格采用2024年二季度）编制完成。对于该期《价格信息》中缺项的材料、设备，采取就近参考的原则选择确定，仍没有的通过市场询价确定。

#### 四、其他说明

1. 土方运距按35km计算。
2. 弃土费25元/m<sup>3</sup>，在工程建设其他费中列项。
3. 暂列金暂按130000元综合考虑

#### 五、编制结果

本工程预算人民币造价1791878.31元。

#### 六、附件

- 1、工程汇总表；
- 2、计价表。







单项工程招标控制价汇总表

工程名称：2024年龙城、园山街道篮球场改造建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中		
			材料设备 暂估价 (元)	安全文明 施工措施费 (元)	规费(元)
1	回龙埔上角环篮球场	308808.48		6747.71	9846.07
2	盛平社区欧意轩北侧篮球场	317149.48		6995.10	9671.27
3	上下围新村篮球场	469925.02		10203.58	14779.71
4	简龙村篮球场	307353.71		6703.88	9377.41
5	银海工业区篮球场	251375.62		5905.97	4023.04
	暂列金额	130000.00			
	专业工程暂估价				
	专业工程结算价				
	合 计	1784612.31		36556.24	47697.50

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。



## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称:回龙埔上角环篮球场

标段:

第1页 共1页

序 号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中: 材料设备暂估价 (元)
1	分部分项工程费	269876.20	
1.1	拆除工程	35460.97	
1.2	园建工程	181929.37	
1.3	安装工程	52485.86	
2	措施项目费	18982.81	
2.1	其中:混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		
2.2	安全文明施工措施费	6747.71	
2.3	履约担保手续费、赶工措施费		
2.4	其它措施项目费	12235.10	
3	其他项目费		
3.1	计日工		
3.2	总承包服务费		
3.3	发包人供应材料费		
4	规费	9846.07	
5	不含税建安工程造价	298705.08	
6	应纳税费	10103.40	
6.1	增值税应纳税额	9020.89	
6.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	1082.51	
含税建安工程造价=5+6		308808.48	

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。

## 分部分项工程量清单报价表

工程名称:回龙埔上角环篮球场

第1页, 共6页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
		拆除工程					35460.97
1	040203009009	铲除沥青混凝土地面	1. 铲除球场划线 2. 铲除2mm厚硬地丙烯酸球场面层 3. 铲除30mm厚细粒式沥青混凝土层 (AC-10) 4. 铲除改性乳化沥青粘层油 (PC-3 0.4L/m <sup>2</sup> ) 5. 铲除50mm厚中粒式沥青混凝土层 (AC-16) 6. 铲除改性乳化沥青透层油 (PC-3 1.1L/m <sup>2</sup> ) 7. 含拆除后的废渣、垃圾外运, 弃土运距综合考虑 8. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m <sup>2</sup>	462.20	16.94	7829.67
	040106-5换	挖掘机带液压锤破碎沥青混凝土路面 厚度15cm(实际厚度:8cm)		100m <sup>2</sup>	4.6220	450.89	2083.89
	040101-143	挖掘机挖石碴、松散石方 装车		1000m <sup>3</sup>	0.03698	9711.39	359.11
	010001-178换	新型全密闭式智能泥头车运输石方 国V柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:35km)		1000m <sup>3</sup>	0.03698	145673.07	5386.67
2	040203009001	拆除铺装地面	1. 铲除600*300*30厚芝麻灰烧面花岗岩 2. 铲除30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 铲除120厚C25素混凝土 4. 铲除100厚级配碎石垫层 5. 含拆除后的废渣、垃圾外运, 弃土运距综合考虑 6. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m <sup>2</sup>	114.58	58.71	6726.99
	040106-15换	液压岩石破碎机破碎混凝土类路面 厚度15cm(实际厚度:18cm)		100m <sup>2</sup>	1.1458	1380.48	1581.65
	040106-15换	液压岩石破碎机破碎混凝土类路面 厚度15cm(当采用液压岩石破碎机破碎基(垫)层时)		100m <sup>2</sup>	1.1458	225.24	258.06
	040106-16换	液压岩石破碎机破碎混凝土类路面 每增1cm(当采用液压岩石破碎机破碎基(垫)层时)		100m <sup>2</sup>	-5.7290	16.96	-97.16
	040101-143	挖掘机挖石碴、松散石方 装车		1000m <sup>3</sup>	0.03208	9711.39	311.52

## 分部分项工程量清单报价表

工程名称:回龙埔上角环篮球场

第2页, 共6页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
	010001-178换	新型全密闭式智能泥头车运输石方 国V柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:35km)		1000m3	0.03208	145673.07	4672.92
3	050102015002	拆除围网	1. 拆除原有4.5米高围栏钢丝网 2. 根据现场实际情况综合考虑: 包括拆除费用及残值回收 3. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	468.00	43.30	20264.40
	100101-24	金属防盗网拆除		m2	468.00	43.30	20264.40
4	050102015003	拆除篮球架	1. 拆除原有篮球架 2. 根据现场实际情况综合考虑: 包括拆除费用及残值回收 3. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	副	2	108.48	216.96
	040902-11换	标志杆安装 双柱标志杆安装(破坏性拆除)		根	2	108.48	216.96
5	050101010001	现场保护性拆除	1. 按实际保护性拆除施工后重新安装石凳子 2. 具体工程量以现场实际为准(运距综合考虑) 3. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	张	5	84.59	422.95
	050008-27换	成品石桌椅安装 石条椅(无靠背)安装		张	5	84.59	422.95
		园建工程					181929.37
6	040203009002	蓝球场面层	1. 球场划线 2. 新做2mm厚硬地丙烯酸球场面层(含球场面层图案) 3. 打磨清洁丙烯酸球场面层(原基层开裂区域修复) 4. 保留现状沥青混凝土基层 5. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	587.67	57.12	33567.71
	050005-104换	聚氨酯球场面层 12mm厚(实际值:2mm)		100m2	5.8767	5712.03	33567.71
7	040203009011	修复沥青混凝土基层	1. 新做30mm厚细粒式沥青混凝土层(AC-10) 2. 新做改性乳化沥青粘层油(PC-3 0.4L/m2) 3. 新做50mm厚中粒式沥青混凝土层(AC-16) 4. 新做改性乳化沥青透层油(PC-3 1.1L/m2) 5. 新做2.0mm厚满铺自粘式防裂贴 6. 保留现状水泥混凝土基层 7. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	462.20	135.17	62475.57

## 分部分项工程量清单报价表

工程名称:回龙埔上角环篮球场

第3页, 共6页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
	040204-51	细粒式 机械摊铺 压实厚度3cm		100m2	4.6220	4798.25	22175.12
	040204-27	沥青层 乳化沥青 0.3kg/m <sup>2</sup>		1000m2	0.46220	1246.70	576.16
	040204-47换	中粒式 机械摊铺 压实厚度4cm(实际厚度:5cm)		100m2	4.6220	7264.56	33573.17
	040204-27	沥青层 乳化沥青 0.3kg/m <sup>2</sup>		1000m2	0.46220	1246.70	576.16
	040103-25	铺土工材料 软土		100m2	4.6220	1206.31	5574.96
8	050102015001	围网	1. 4.5米高围栏钢丝网 2. 新做墨绿色塑胶钢丝网(网径3.8mm, 网孔5*5cm) 3. 含安装所需配件25*3扁钢钢丝网压条 4. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	468.00	104.37	48845.16
	040904-9换	隔离栅 框架式网片安装(3×2M)		100m2	4.6800	10437.45	48845.16
9	050307019002	围网立柱(翻新刷漆)	1. φ90*2.3厚围网圆管, 除锈后重新翻新墨绿色氟碳漆 2. φ100*2.3厚围网圆管, 除锈后重新翻新墨绿色氟碳漆 3. φ100原有灯杆立柱除锈后重新翻新墨绿色氟碳漆 4. 原有灯杆、及围网钢架翻新油漆, 钢构件涂漆前应严格进行金属表面喷砂防锈处理, 其级别达到Sa2.5级 5. 油漆采用喷石英砂除锈, 无机环氧富锌底漆二道(一道60um以内), 氟碳漆面漆二道(一道40um以内) 6. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	124.16	103.65	12869.18
	050006-114	环氧富锌底漆 一遍		100m2	1.2416	2145.89	2664.89
	050006-115	环氧富锌底漆 每增一遍		100m2	0.0124	2005.00	24.87
	050006-122换	氟碳面漆 80um厚(实际值:40mm)		100m2	1.2416	3630.70	4508.82
	050006-110	除锈级别Sa2.5 喷砂除锈		100m2	1.2416	4566.22	5670.60
10	050307019004	篮球架	1. 可移动式单臂篮球架 3. 尺寸综合考虑, 具体规格以现场实际为准	副	2	4250.00	8500.00
	独立费	单臂篮球架		副	2	4250.00	8500.00

## 分部分项工程量清单报价表

工程名称:回龙埔上角环篮球场

第4页, 共6页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
11	040201022001	排水沟、截水沟	1. 600*400*50厚芝麻灰花岗岩排水沟盖板 2. 拆除并更换盖板 3. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	91.44	150.00	13716.00
	独立费	600*400*50厚芝麻灰花岗岩排水沟盖板		m	91.44	150.00	13716.00
12	010101003002	挖沟槽土方	1. 沟槽开挖土方 2. 土方类别综合考虑	m <sup>3</sup>	17.57	50.41	885.70
	040101-4	人工挖地(沟)槽 深度2m以内 一、二类土		100m <sup>3</sup>	0.1757	5040.99	885.70
13	010103001002	回填土	1. 回填原土夯实, 2. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m <sup>3</sup>	10.54	40.04	422.02
	040101-169	人工回填土 夯填		100m <sup>3</sup>	0.1054	4004.24	422.02
14	010103002002	余方弃置	1. 弃土外运 2. 土方类别综合考虑 3. 弃土运距综合考虑	m <sup>3</sup>	7.03	92.18	648.03
	050001-120	装载机装土		1000m <sup>3</sup>	0.00703	3173.27	22.31
	010001-172换	新型全封闭式智能泥头车运输土方 国V柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:35km)		1000m <sup>3</sup>	0.00703	88998.11	625.72
		安装工程					52485.86
15	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:0CAL配电箱(不锈钢落地式) 3. 安装方式:落地式, 使用原有设备基础 4. 室外IP65防水箱 5. 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	台	1	5535.67	5535.67
	030204-23	成套配电箱安装 落地式		台	1	5535.67	5535.67
16	030412007002	LED球场灯	1. 名称:LED球场灯安装 2. 灯具参数: 额定功率: 300W, 色温5000K-5700K 3. 原有灯具破坏性拆除更换新灯具 4. 含专业的防炫光防溢光罩; 灯体表面采用电泳及喷粉处理, 防腐蚀, 不生锈; 防火防阻燃 5. 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	盏	12.000	3012.88	36154.56
	030212-34	投光灯(100W以上)安装		10盏	1.2000	29975.07	35970.04



## 分部分项工程量清单报价表

工程名称:回龙埔上角环篮球场

第5页, 共6页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
	030212-34换	投光灯(100W以上)安装 (破坏性拆除)		10盏	1.2000	153.77	184.52
17	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-5*6 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	87.86	37.29	3276.30
	030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 (截面mm <sup>2</sup> 以下) 10		100m	0.8786	3727.85	3276.30
18	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-5*16 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	50.00	87.06	4353.00
	030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 (截面mm <sup>2</sup> 以下) 16		100m	0.5000	8705.70	4353.00
19	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头制作安装 2. 型号:干包式 3. 规格:截面积10mm <sup>2</sup> 4. 电压等级(kV):1kv以下 5. 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	12	62.98	755.76
	030208-114	户内干包式铜芯电力电 缆终端头制作安装(截面 mm <sup>2</sup> 以下) 10		个	12	62.98	755.76
20	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头制作安装 2. 型号:干包式 3. 规格:截面积16mm <sup>2</sup> 4. 电压等级(kV):1kv以下 5. 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	2	84.02	168.04
	030208-115	户内干包式铜芯电力电 缆终端头制作安装(截面 mm <sup>2</sup> 以下) 16		个	2	84.02	168.04
21	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 敷设方式:埋地敷设 3. 规格:PVC32/PC 4. 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	111.03	11.97	1329.03
	040804-74	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称直径(32mm以内)		100m	1.1103	1196.88	1329.03
22	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 敷设方式:埋地敷设 3. 规格:PVC50/PC 4. 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	50.00	18.27	913.50









第1页 共1页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 分部分项工程量清单报价表

工程名称:盛平社区欧意轩北侧篮球场

第1页, 共5页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
		拆除工程					29451.55
1	040203009001	铲除沥青混凝土地面	1. 铲除球场划线 2. 铲除2mm厚硬地丙烯酸球场面层 3. 铲除30mm厚细粒式沥青混凝土层 (AC-10) 4. 铲除改性乳化沥青粘层油 (PC-3 0.4L/m <sup>2</sup> ) 5. 铲除50mm厚中粒式沥青混凝土层 (AC-16) 6. 铲除改性乳化沥青透层油 (PC-3 1.1L/m <sup>2</sup> ) 7. 含拆除后的废渣、垃圾外运, 弃土运距综合考虑 8. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m <sup>2</sup>	622.57	16.93	10540.11
	040106-5换	挖掘机带液压锤破碎沥青混凝土路面 厚度15cm(实际厚度:8cm)		100m <sup>2</sup>	6.2257	450.89	2805.33
	040101-143	挖掘机挖石碴、松散石方 装车		1000m <sup>3</sup>	0.04981	9711.39	483.41
	010001-178换	新型全密闭式智能泥头车运输石方 国V柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:35km)		1000m <sup>3</sup>	0.04981	145673.07	7251.37
2	050102015001	拆除围网	1. 拆除原有四米高围栏钢丝网 2. 根据现场实际情况综合考虑: 包括拆除费用及残值回收 3. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m <sup>2</sup>	420.00	43.30	18186.00
	100101-24	金属防盗网拆除		m <sup>2</sup>	420.00	43.30	18186.00
3	050102015004	拆除篮球架	1. 拆除原有篮球架 2. 根据现场实际情况综合考虑: 包括拆除费用及残值回收 3. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	副	2	108.95	217.90
	040902-11换	标志杆安装 双柱标志杆安装(破坏性拆除)		根	2	108.95	217.90
4	050101010002	现场保护性拆除	1. 按实际保护性拆除施工后重新安装石凳子 2. 具体工程量以现场实际为准(运距综合考虑) 3. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	张	6	84.59	507.54
	050008-27换	成品石桌椅安装 石条椅(无靠背)安装		张	6	84.59	507.54
		园建工程					195833.53

## 分部分项工程量清单报价表

工程名称:盛平社区欧意轩北侧篮球场

第2页, 共5页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
5	040203009004	蓝球场面层	1. 球场划线 2. 新做2mm厚硬地丙烯酸球场面层 （含球场面层图案） 3. 打磨清洁丙烯酸球场面层（原基层 开裂区域修复） 4. 保留现状沥青混凝土基层 5. 满足设计图纸、相关规范、招标文 件及其技术要求	m2	622.57	57.12	35561.20
	050005-104换	聚氨酯球场面层 12mm厚 (实际值:2mm)		100m2	6.2257	5712.03	35561.20
6	040203009007	修复沥青混凝土基层	1. 新做30mm厚细粒式沥青混凝土层 （AC-10） 2. 新做改性乳化沥青粘层油（PC-3 0.4L/m2） 3. 新做50mm厚中粒式沥青混凝土层 （AC-16） 4. 新做改性乳化沥青透层油（PC-3 1.1L/m2） 5. 新做2.0mm厚满铺自粘式防裂贴 6. 保留现状水泥混凝土基层 7. 满足设计图纸、相关规范、招标文 件及其技术要求	m2	622.57	135.17	84152.79
	040204-51	细粒式 机械摊铺 压实 厚度3cm		100m2	6.2257	4798.25	29869.24
	040204-27	沥青层 乳化沥青 0.3kg/m <sup>2</sup>		1000m2	0.62257	1246.70	776.08
	040204-47换	中粒式 机械摊铺 压实 厚度4cm(实际厚度:5cm)		100m2	6.2257	7264.56	45222.08
	040204-27	沥青层 乳化沥青 0.3kg/m <sup>2</sup>		1000m2	0.62257	1246.70	776.08
	040103-25	铺土工材料 软土		100m2	6.2257	1206.31	7509.31
7	050102015006	围网	1. 四米高围栏钢丝网 2. 新做墨绿色塑胶钢丝网（网径 3.8mm, 网孔5*5cm） 3. 含安装所需配件25*3扁钢钢丝网压 条 4. 满足设计图纸、相关规范、招标文 件及其技术要求	m2	420.00	104.37	43835.40
	040904-9换	隔离栅 框架式网片安装 (3×2M)		100m2	4.2000	10437.45	43835.40



## 分部分项工程量清单报价表

工程名称:盛平社区欧意轩北侧篮球场

第3页, 共5页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
8	050307019003	围网立柱 (翻新刷漆)	1. $\Phi 90 \times 2.3$ 厚围网圆管, 除锈后重新翻新墨绿色氟碳漆 2. $\Phi 100 \times 2.3$ 厚围网圆管, 除锈后重新翻新墨绿色氟碳漆 3. $\Phi 100$ 原有灯杆立柱除锈后重新翻新墨绿色氟碳漆 4. 原有灯杆、及围网钢架翻新油漆, 钢构件涂漆前应严格进行金属表面喷砂防锈处理, 其级别达到Sa2.5级 5. 油漆采用喷石英砂除锈, 无机环氧富锌底漆二道 (一道60um以内), 氟碳漆面漆二道 (一道40um以内) 6. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	119.83	103.65	12420.38
	050006-114	环氧富锌底漆 一遍		100m2	1.1983	2145.89	2571.94
	050006-115	环氧富锌底漆 每增一遍		100m2	0.0120	2005.00	24.06
	050006-122换	氟碳面漆 80um厚 (实际值:40mm)		100m2	1.1983	3630.70	4351.56
	050006-110	除锈级别Sa2.5 喷砂除锈		100m2	1.1983	4566.22	5472.82
9	050307019005	篮球架	1. 可移动式单臂篮球架 3. 尺寸综合考虑, 具体规格以现场实际为准	副	2	4250.00	8500.00
	独立费	单臂篮球架		副	2	4250.00	8500.00
10	050307019001	修复变形栏杆、变形钢架	1. 修复变形栏杆、变形钢架 2. 尺寸详见大样, 具体规格以现场实际为准 3. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	0.435	10587.53	4605.58
	100002-44	钢栏杆安装		t	0.435	10587.53	4605.58
11	040201022002	排水沟、截水沟	1. 600*400*50厚芝麻灰花岗岩排水沟盖板 2. 拆除并更换盖板	m	31.84	150.00	4776.00
	独立费	600*400*50厚芝麻灰花岗岩排水沟盖板		m	31.84	150.00	4776.00
12	010101003001	挖沟槽土方	1. 沟槽开挖土方 2. 土方类别综合考虑	m3	17.81	50.41	897.80
	040101-4	人工挖地 (沟) 槽 深度2m以内 一、二类土		100m3	0.1781	5040.99	897.80
13	010103001001	回填土	1. 回填原土夯实, 2. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	10.69	40.03	427.92
	040101-169	人工回填土 夯填		100m3	0.1069	4002.23	427.92

## 分部分项工程量清单报价表

工程名称:盛平社区欧意轩北侧篮球场

第4页, 共5页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
14	010103002001	余方弃置	1. 弃土外运 2. 土方类别综合考虑 3. 弃土运距综合考虑	m <sup>3</sup>	7.12	92.20	656.46
	050001-120	装载机装土		1000m <sup>3</sup>	0.00712	3189.64	22.71
	010001-172换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:35km)		1000m <sup>3</sup>	0.00712	88998.11	633.75
		安装工程					52545.57
15	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:OCAL配电箱(不锈钢落地式) 3. 安装方式:落地式,使用原有设备基础 4. 室外IP65防水箱 5. 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	台	1	5535.91	5535.91
	030204-23	成套配电箱安装 落地式		台	1	5535.91	5535.91
16	030412007001	LED球场灯	1. 名称:LED球场灯安装 2. 灯具参数:额定功率:300W,色温5000K-5700K 3. 原有灯具破坏性拆除更换新灯具 4. 含专业的防炫光防溢光罩;灯体表面采用电泳及喷粉处理,防腐蚀,不生锈;防火防阻燃 5. 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	盏	12.000	3012.88	36154.56
	030212-34	投光灯(100W以上)安装		10盏	1.2000	29975.07	35970.04
	030212-34换	投光灯(100W以上)安装(破坏性拆除)		10盏	1.2000	153.77	184.52
17	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-5*6 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	89.06	37.29	3321.05
	030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm <sup>2</sup> 以下) 10		100m	0.8906	3727.90	3321.05
18	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-5*16 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	50.00	87.06	4353.00
	030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm <sup>2</sup> 以下) 16		100m	0.5000	8705.75	4353.00

## 分部分项工程量清单报价表

工程名称:盛平社区欧意轩北侧篮球场

第5页，共5页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
19	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头制作安装 2. 型号: 干包式 3. 规格: 截面积10mm <sup>2</sup> 4. 电压等级 (kV): 1kv 以下 5. 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	12	62.98	755.76
	030208-114	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装(截面mm <sup>2</sup> 以下) 10		个	12	62.98	755.76
20	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头制作安装 2. 型号: 干包式 3. 规格: 截面积16mm <sup>2</sup> 4. 电压等级 (kV): 1kv 以下 5. 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	2	84.02	168.04
	030208-115	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装(截面mm <sup>2</sup> 以下) 16		个	2	84.02	168.04
21	030411001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 敷设方式: 埋地敷设 3. 规格: PVC32/PC 4. 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	112.26	11.97	1343.75
	040804-74	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称直径 (32mm以内)		100m	1.1226	1196.88	1343.75
22	030411001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 敷设方式: 埋地敷设 3. 规格: PVC50/PC 4. 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	50.00	18.27	913.50
	040804-76	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称直径 (50mm以内)		100m	0.5000	1826.56	913.50
		合 计					277830.65



### 措施项目清单与计价表(一)

(适用于工程量清单计价)

工程名称:盛平社区欧意轩北侧篮球场

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

第1页 共1页

[illegible]



## 分部分项工程量清单报价表

工程名称:上下围新村篮球场

第1页, 共5页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
		拆除工程					34574.84
1	050102015001	拆除围网	1. 拆除原有六米高围栏钢丝网 2. 根据现场实际情况综合考虑: 包括拆除费用及残值回收 3. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	720.00	43.30	31176.00
	100101-24	金属防盗网拆除		m2	720.00	43.30	31176.00
2	050102015005	拆除篮球架	1. 拆除原有篮球架 2. 根据现场实际情况综合考虑: 包括拆除费用及残值回收 3. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	副	2	108.95	217.90
	040902-11换	标志杆安装 双柱标志杆安装(破坏性拆除)		根	2	108.95	217.90
3	050101010001	整理球场用地	1. 按现状清理篮球场2侧1米范围杂草树枝 2. 具体工程量以现场实际为准 3. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	120.00	8.18	981.60
	050010-1	绿化地平整		100m2	1.2000	818.12	981.60
4	050101010002	现场保护性拆除	1. 按实际保护性拆除施工后重新安装石凳子 2. 具体工程量以现场实际为准(运距综合考虑) 3. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	张	26	84.59	2199.34
	050008-27换	成品石桌椅安装 石条椅(无靠背)安装		张	26	84.59	2199.34
		园建工程					303672.25
5	040203009007	蓝球场面层	1. 球场划线 2. 新做2mm厚硬地丙烯酸球场面层(含球场面层图案) 3. 打磨清洁丙烯酸球场面层(原基层开裂区域修复) 4. 保留现状沥青混凝土基层 5. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	864.50	57.12	49380.24
	050005-104换	聚氨酯球场面层 12mm厚(实际值:2mm)		100m2	8.6450	5712.03	49380.24



## 分部分项工程量清单报价表

工程名称:上下围新村篮球场

第2页, 共5页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
6	040203009008	修复沥青混凝土基层	1. 新做30mm厚细粒式沥青混凝土层 (AC-10) 2. 新做改性乳化沥青粘层油 (PC-3 0.4L/m <sup>2</sup> ) 3. 新做50mm厚中粒式沥青混凝土层 (AC-16) 4. 新做改性乳化沥青透层油 (PC-3 1.1L/m <sup>2</sup> ) 5. 新做2.0mm厚满铺自粘式防裂贴 6. 保留现状水泥混凝土基层 7. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m <sup>2</sup>	864.50	135.17	116854.47
	040204-51	细粒式 机械摊铺 压实 厚度3cm		100m <sup>2</sup>	8.6450	4798.25	41476.39
	040204-27	沥青层 乳化沥青 0.3kg/m <sup>2</sup>		1000m <sup>2</sup>	0.86450	1246.70	1077.65
	040204-47换	中粒式 机械摊铺 压实 厚度4cm(实际厚度:5cm)		100m <sup>2</sup>	8.6450	7264.56	62795.36
	040204-27	沥青层 乳化沥青 0.3kg/m <sup>2</sup>		1000m <sup>2</sup>	0.86450	1246.70	1077.65
	040103-25	铺土工材料 软土		100m <sup>2</sup>	8.6450	1206.31	10427.42
7	050102015006	围网	1. 六米高围栏钢丝网 2. 新做墨绿色塑胶钢丝网 (网径 3.8mm, 网孔5*5cm) 3. 含安装所需配件25*3扁钢钢丝网压条 4. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m <sup>2</sup>	720.00	104.37	75146.40
	040904-9换	隔离栅 框架式网片安装 (3×2M)		100m <sup>2</sup>	7.2000	10437.45	75146.40
8	050307019001	围网立柱 (翻新刷漆)	1. φ90*2.3厚围网圆管, 除锈后重新翻新墨绿色氟碳漆 2. φ100*2.3厚围网圆管, 除锈后重新翻新墨绿色氟碳漆 3. φ100原有灯杆立柱除锈后重新翻新墨绿色氟碳漆 4. 原有灯杆、及围网钢架翻新油漆, 钢构件涂漆前应严格进行金属表面喷砂防锈处理, 其级别达到Sa2.5级 5. 油漆采用喷石英砂除锈, 无机环氧富锌底漆二道 (一道60um以内), 氟碳漆面漆二道 (一道40um以内) 6. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m <sup>2</sup>	155.27	103.65	16093.74
	050006-114	环氧富锌底漆 一遍		100m <sup>2</sup>	1.5527	2145.89	3332.62

## 分部分项工程量清单报价表

工程名称:上下围新村篮球场

第3页, 共5页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
	050006-115	环氧富锌底漆 每增一遍		100m2	0.0155	2005.00	31.09
	050006-122换	氟碳面漆 80um厚(实际值:40mm)		100m2	1.5527	3630.70	5638.57
	050006-110	除锈级别Sa2.5 喷砂除锈		100m2	1.5527	4566.22	7091.46
9	050307019003	篮球架	1. 可移动式单臂篮球架 3. 尺寸综合考虑, 具体规格以现场实际为准	副	2	4250.00	8500.00
	独立费	单臂篮球架		副	2	4250.00	8500.00
10	040201022003	排水沟、截水沟	1. 600*400*50厚芝麻灰花岗岩排水沟盖板 2. 拆除并更换盖板 3. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	109.40	150.00	16410.00
	独立费	600*400*50厚芝麻灰花岗岩排水沟盖板		m	109.40	150.00	16410.00
11	050307019002	新做球场灯杆	1. 灯柱 $\phi$ 165 (4.5mm厚) 2. 自带法兰灯杆底座 3. C25混凝土基础 4. 尺寸详见灯柱大样, 具体规格以现场实际为准 5. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	1.460	11877.00	17340.42
	100002-2	钢柱安装 每根构件质量10.0t以内		t	1.460	10022.02	14632.16
	050003-39换	非泵送混凝土浇捣、养护 独立基础 毛石混凝土		10m3	0.432	6269.13	2708.26
12	010515001001	现浇构件钢筋	(1) 钢筋种类、规格: 螺纹钢III级 (HRB400) $\phi$ 10mm箍筋	t	0.090	7536.25	678.26
	050003-96换	现浇构件箍筋 制作 $\phi$ 10以内		t	0.090	5464.13	491.77
	050003-97	现浇构件箍筋 安装 $\phi$ 10以内		t	0.090	2072.12	186.49
13	010515001002	现浇构件钢筋	(1) 钢筋种类、规格: 螺纹钢III级 (HRB400) $\phi$ 16mm	t	0.180	5958.87	1072.60
	050003-92	现浇构件螺纹钢 制作 $\phi$ 25以内		t	0.180	4731.27	851.63
	050003-93	现浇构件螺纹钢 安装 $\phi$ 25以内		t	0.180	1227.60	220.97
14	010101003003	挖沟槽土方	1. 沟槽开挖土方 2. 土方类别综合考虑	m3	19.73	50.41	994.59

# 分部分项工程量清单报价表

工程名称:上下围新村篮球场

第4页,共5页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
	040101-4	人工挖地(沟)槽 深度2m以内 一、二类土		100m3	0.1973	5040.99	994.59
15	010103001003	回填土	1. 回填原土夯实, 2. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	11.84	40.04	474.07
	040101-169	人工回填土 夯填		100m3	0.1184	4004.24	474.07
16	010103002003	余方弃置	1. 弃土外运 2. 土方类别综合考虑 3. 弃土运距综合考虑	m3	7.89	92.20	727.46
	050001-120	装载机装土		1000m3	0.00789	3189.64	25.17
	010001-172换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 国V柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:35km)		1000m3	0.00789	88998.11	702.29
		安装工程					77427.42
17	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:OCAL配电箱(不锈钢落地式) 3. 安装方式:落地式,使用原有设备基础 4. 室外IP65防水箱 5. 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	台	1	5535.91	5535.91
	030204-23	成套配电箱安装 落地式		台	1	5535.91	5535.91
18	030412007003	LED球场灯	1. 名称:LED球场灯安装 2. 灯具参数:额定功率:300W,色温5000K-5700K 3. 原有灯具破坏性拆除更换新灯具 4. 含专业的防炫光防溢光罩;灯体表面采用电泳及喷粉处理,防腐蚀,不生锈;防火防阻燃 5. 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	盏	20.000	3012.88	60257.60
	030212-34	投光灯(100W以上)安装		10盏	2.0000	29975.07	59950.06
	030212-34换	投光灯(100W以上)安装(破坏性拆除)		10盏	2.0000	153.77	307.54
19	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-5*6 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	98.67	37.29	3679.40
	030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10		100m	0.9867	3727.90	3679.40

## 分部分项工程量清单报价表

工程名称:上下围新村篮球场

第5页, 共5页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
20	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: 2R-YJV-5*16 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	50.00	87.06	4353.00
	030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 (截面mm2以下) 16		100m	0.5000	8705.75	4353.00
21	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头制作安装 2. 型号: 干包式 3. 规格: 截面积10mm2 4. 电压等级(kV): 1kv以下 5. 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	16	62.98	1007.68
	030208-114	户内干包式铜芯电力电 缆终端头制作安装(截面 mm2以下) 10		个	16	62.98	1007.68
22	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头制作安装 2. 型号: 干包式 3. 规格: 截面积16mm2 4. 电压等级(kV): 1kv以下 5. 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	2	84.02	168.04
	030208-115	户内干包式铜芯电力电 缆终端头制作安装(截面 mm2以下) 16		个	2	84.02	168.04
23	030411001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 敷设方式: 埋地敷设 3. 规格: PVC32/PC 4. 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	126.34	11.97	1512.29
	040804-74	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称直径(32mm以内)		100m	1.2634	1196.88	1512.29
24	030411001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 敷设方式: 埋地敷设 3. 规格: PVC50/PC 4. 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	50.00	18.27	913.50
	040804-76	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称直径(50mm以内)		100m	0.5000	1826.56	913.50
		合 计					415674.51

## 措施项目清单与计价汇总表

工程名称:上下围新村篮球场

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	10203.58
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)	8485.31
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	
1.2.1	施工临时围挡费	
1.2.2	基坑内场地硬地化	
1.3	产业工人职业训练专项经费	1718.27
2	履约担保手续费	
3	夜间施工增加费	
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	1321.34
9	二次搬运费	
10	脚手架费	1610.95
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	10960.22
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	支撑	
14.2	环绕	
14.3	假植	
15	其他	
合 计		24096.09

注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

### 措施项目清单与计价表(一)

(适用于工程量清单计价)

工程名称:上下围新村篮球场

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 规费、应纳税费项目清单与计价表

工程名称:上下围新村篮球场

标段:

第1页 共1页

[illegible]





## 分部分项工程量清单报价表

工程名称:简龙村篮球场

第1页, 共5页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
		拆除工程					28937.91
1	040203009003	铲除沥青混凝土地面	1. 铲除球场划线 2. 铲除2mm厚硬地丙烯酸球场面层 3. 铲除30mm厚细粒式沥青混凝土层 (AC-10) 4. 铲除改性乳化沥青粘层油 (PC-3 0.4L/m <sup>2</sup> ) 5. 铲除50mm厚中粒式沥青混凝土层 (AC-16) 6. 铲除改性乳化沥青透层油 (PC-3 1.1L/m <sup>2</sup> ) 7. 含拆除后的废渣、垃圾外运, 弃土运距综合考虑 8. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m <sup>2</sup>	632.44	16.93	10707.21
	040106-5换	挖掘机带液压锤破碎沥青混凝土路面 厚度15cm(实际厚度:8cm)		100m <sup>2</sup>	6.3244	450.89	2849.78
	040101-143	挖掘机挖石碴、松散石方 装车		1000m <sup>3</sup>	0.05060	9711.39	491.09
	010001-178换	新型全密闭式智能泥头车运输石方 国V柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:35km)		1000m <sup>3</sup>	0.05060	145673.07	7366.34
2	050102015002	拆除围网	1. 拆除原有四米高围栏钢丝网 2. 根据现场实际情况综合考虑: 包括拆除费用及残值回收 3. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m <sup>2</sup>	416.00	43.30	18012.80
	100101-24	金属防盗网拆除		m <sup>2</sup>	416.00	43.30	18012.80
3	050102015001	拆除篮球架	1. 拆除原有篮球架 2. 根据现场实际情况综合考虑: 包括拆除费用及残值回收 3. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	副	2	108.95	217.90
	040902-11换	标志杆安装 双柱标志杆安装(破坏性拆除)		根	2	108.95	217.90
		园建工程					187741.60
4	040203009001	蓝球场面层	1. 球场划线 2. 新做2mm厚硬地丙烯酸球场面层 (含球场面层图案) 3. 打磨清洁丙烯酸球场面层 (原基层开裂区域修复) 4. 保留现状沥青混凝土基层 5. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m <sup>2</sup>	632.44	57.12	36124.97
	050005-104换	聚氨酯球场面层 12mm厚 (实际值:2mm)		100m <sup>2</sup>	6.3244	5712.03	36124.97

# 分部分项工程量清单报价表

工程名称:简龙村篮球场

第2页,共5页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
5	040203009004	修复沥青混凝土基层	1. 新做30mm厚细粒式沥青混凝土层 (AC-10) 2. 新做改性乳化沥青粘层油 (PC-3 0.4L/m <sup>2</sup> ) 3. 新做50mm厚中粒式沥青混凝土层 (AC-16) 4. 新做改性乳化沥青透层油 (PC-3 1.1L/m <sup>2</sup> ) 5. 新做2.0mm厚满铺自粘式防裂贴 6. 保留现状水泥混凝土基层 7. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m <sup>2</sup>	632.44	135.17	85486.91
	040204-51	细粒式 机械摊铺 压实 厚度3cm		100m <sup>2</sup>	6.3244	4798.25	30342.77
	040204-27	沥青层 乳化沥青 0.3kg/m <sup>2</sup>		1000m <sup>2</sup>	0.63244	1246.70	788.37
	040204-47换	中粒式 机械摊铺 压实 厚度4cm(实际厚度:5cm)		100m <sup>2</sup>	6.3244	7264.56	45939.03
	040204-27	沥青层 乳化沥青 0.3kg/m <sup>2</sup>		1000m <sup>2</sup>	0.63244	1246.70	788.37
	040103-25	铺土工材料 软土		100m <sup>2</sup>	6.3244	1206.31	7628.37
6	050102015004	围网	1. 四米高围栏钢丝网 2. 新做墨绿色塑胶钢丝网 (网径 3.8mm, 网孔5*5cm) 3. 含安装所需配件25*3扁钢钢丝网压条 4. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m <sup>2</sup>	416.00	104.37	43417.92
	040904-9换	隔离栅 框架式网片安装 (3×2M)		100m <sup>2</sup>	4.1600	10437.45	43417.92
7	050307019002	围网立柱 (翻新刷漆)	1. Φ90*2.3厚围网圆管, 除锈后重新翻新墨绿色氟碳漆 2. Φ100*2.3厚围网圆管, 除锈后重新翻新墨绿色氟碳漆 3. Φ100原有灯杆立柱除锈后重新翻新墨绿色氟碳漆 4. 原有灯杆、及围网钢架翻新油漆, 钢构件涂漆前应严格进行金属表面喷砂防锈处理, 其级别达到Sa2.5级 5. 油漆采用喷石英砂除锈, 无机环氧富锌底漆二道 (一道60um以内), 氟碳漆面漆二道 (一道40um以内) 6. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m <sup>2</sup>	118.84	103.65	12317.77
	050006-114	环氧富锌底漆 一遍		100m <sup>2</sup>	1.1884	2145.89	2550.70

## 分部分项工程量清单报价表

工程名称:简龙村篮球场

第3页, 共5页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
	050006-115	环氧富锌底漆 每增一遍		100m2	0.0119	2005.00	23.86
	050006-122换	氟碳面漆 80um厚(实际值:40mm)		100m2	1.1884	3630.70	4315.60
	050006-110	除锈级别Sa2.5 喷砂除锈		100m2	1.1884	4566.22	5427.61
8	050307019001	篮球架	1. 可移动式单臂篮球架 3. 尺寸综合考虑, 具体规格以现场实际为准	副	2	4250.00	8500.00
	独立费	单臂篮球架		副	2	4250.00	8500.00
9	010101003002	挖沟槽土方	1. 沟槽开挖土方 2. 土方类别综合考虑	m3	17.01	50.41	857.47
	040101-4	人工挖地(沟)槽 深度2m以内 一、二类土		100m3	0.1701	5040.99	857.47
10	010103001002	回填土	1. 回填原土夯实, 2. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	10.21	40.04	408.81
	040101-169	人工回填土 夯填		100m3	0.1021	4004.24	408.81
11	010103002002	余方弃置	1. 弃土外运 2. 土方类别综合考虑 3. 弃土运距综合考虑	m3	6.81	92.18	627.75
	050001-120	装载机装土		1000m3	0.00681	3173.27	21.61
	010001-172换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 国V柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:35km)		1000m3	0.00681	88998.11	606.14
		安装工程					52348.06
12	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:OCAL配电箱(不锈钢落地式) 3. 安装方式:落地式, 使用原有设备基础 4. 室外IP65防水箱 5. 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	台	1	5535.91	5535.91
	030204-23	成套配电箱安装 落地式		台	1	5535.91	5535.91

# 分部分项工程量清单报价表

工程名称:简龙村篮球场

第4页,共5页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
13	030412007001	LED球场灯	1.名称:LED球场灯安装 2.灯具参数:额定功率:300W,色温5000K-5700K 3.原有灯具破坏性拆除更换新灯具 4.含专业的防炫光防溢光罩;灯体表面采用电泳及喷粉处理,防腐蚀,不生锈;防火防阻燃 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	盏	12.000	3012.88	36154.56
	030212-34	投光灯(100W以上)安装		10盏	1.2000	29975.07	35970.04
	030212-34换	投光灯(100W以上)安装 (破坏性拆除)		10盏	1.2000	153.77	184.52
14	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-5*6 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	85.07	37.29	3172.26
	030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 (截面mm2以下) 10		100m	0.8507	3727.90	3172.26
15	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-5*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	50.00	87.06	4353.00
	030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 (截面mm2以下) 16		100m	0.5000	8705.75	4353.00
16	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作安装 2.型号:干包式 3.规格:截面积10mm2 4.电压等级(kV):1kv以下 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	12	62.98	755.76
	030208-114	户内干包式铜芯电力电 缆终端头制作安装(截面 mm2以下) 10		个	12	62.98	755.76
17	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作安装 2.型号:干包式 3.规格:截面积16mm2 4.电压等级(kV):1kv以下 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	2	84.02	168.04
	030208-115	户内干包式铜芯电力电 缆终端头制作安装(截面 mm2以下) 16		个	2	84.02	168.04
18	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.敷设方式:埋地敷设 3.规格:PVC32/PC 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	108.19	11.97	1295.03





### 措施项目清单与计价表(一)

(适用于工程量清单计价)

工程名称:简龙村篮球场

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1		脚手架费		项			1228.82
1.1	031106-37	电气设备安装工程脚手架搭拆费		100元	21.806	4.49	97.91
1.2	011701B005002	活动脚手架	1. 围网立柱及灯管刷漆	m2	222.620	5.08	1130.91
1.2.1	050014-23	活动脚手架 独立柱装饰		100m2	2.226	507.96	1130.91
2		大型机械设备进出场及安拆费		项			10960.22
2.1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	(1) 机械设备名称:挖掘机	台次	1.000	5547.81	5547.81
2.1.1	010016-1	履带式挖掘机 1m3以内(场外运输)		台次	1.000	5547.81	5547.81
2.2	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	(1) 机械设备名称:压路机	台次	1.000	5412.41	5412.41
2.2.1	010016-10	压路机(场外运输)		台次	1.000	5412.41	5412.41
本页小计							12189.04
合 计							12189.04

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。







# 分部分项工程量清单报价表

工程名称:银海工业区篮球场

第1页,共5页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
		拆除工程					9626.30
1	040203009002	铲除沥青混凝土地面	1. 铲除球场划线 2. 铲除2mm厚硬地丙烯酸球场面层 3. 铲除30mm厚细粒式沥青混凝土层 (AC-10) 4. 铲除改性乳化沥青粘层油 (PC-3 0.4L/m <sup>2</sup> ) 5. 铲除50mm厚中粒式沥青混凝土层 (AC-16) 6. 铲除改性乳化沥青透层油 (PC-3 1.1L/m <sup>2</sup> ) 7. 含拆除后的废渣、垃圾外运,弃土运距综合考虑 8. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m <sup>2</sup>	553.11	17.01	9408.40
	040106-5换	挖掘机带液压锤破碎沥青混凝土路面 厚度15cm(实际厚度:8cm)		100m <sup>2</sup>	5.5311	450.89	2492.93
	040101-143	挖掘机挖石碴、松散石方 装车		1000m <sup>3</sup>	0.04425	9761.00	431.75
	010001-178换	新型全密闭式智能泥头车运输石方 国V柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:35km)		1000m <sup>3</sup>	0.04425	146583.01	6483.72
2	050102015001	拆除篮球架	1. 拆除原有篮球架 2. 根据现场实际情况综合考虑:包括拆除费用及残值回收 3. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	副	2	108.95	217.90
	040902-11换	标志杆安装 双柱标志杆安装(破坏性拆除)		根	2	108.95	217.90
		园建工程					147522.30
3	040203009001	蓝球场面层	1. 球场划线 2. 新做2mm厚硬地丙烯酸球场面层 (含球场面层图案) 3. 打磨清洁丙烯酸球场面层 (原基层开裂区域修复) 4. 保留现状沥青混凝土基层 5. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m <sup>2</sup>	553.11	57.12	31593.64
	050005-104换	聚氨酯球场面层 12mm厚 (实际值:2mm)		100m <sup>2</sup>	5.5311	5712.03	31593.64

# 分部分项工程量清单报价表

工程名称:银海工业区篮球场

第2页,共5页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
4	040203009003	修复沥青混凝土基层	1. 新做30mm厚细粒式沥青混凝土层 (AC-10) 2. 新做改性乳化沥青粘层油 (PC-3 0.4L/m <sup>2</sup> ) 3. 新做50mm厚中粒式沥青混凝土层 (AC-16) 4. 新做改性乳化沥青透层油 (PC-3 1.1L/m <sup>2</sup> ) 5. 新做2.0mm厚满铺自粘式防裂贴 6. 保留现状水泥混凝土基层 7. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m <sup>2</sup>	553.11	135.22	74791.53
	040204-51	细粒式 机械摊铺 压实 厚度3cm		100m <sup>2</sup>	5.5311	4800.23	26549.45
	040204-27	沥青层 乳化沥青 0.3kg/m <sup>2</sup>		1000m <sup>2</sup>	0.55311	1246.92	689.65
	040204-47换	中粒式 机械摊铺 压实 厚度4cm(实际厚度:5cm)		100m <sup>2</sup>	5.5311	7266.64	40190.84
	040204-27	沥青层 乳化沥青 0.3kg/m <sup>2</sup>		1000m <sup>2</sup>	0.55311	1246.92	689.65
	040103-25	铺土工材料 软土		100m <sup>2</sup>	5.5311	1206.31	6671.94
5	050307019002	围网立柱 (翻新刷漆)	1. $\phi 90 \times 2.3$ 厚围网圆管, 除锈后重新翻新墨绿色氟碳漆 2. $\phi 100 \times 2.3$ 厚围网圆管, 除锈后重新翻新墨绿色氟碳漆 3. $\phi 100$ 原有灯杆立柱除锈后重新翻新墨绿色氟碳漆 4. 原有灯杆、及围网钢架翻新油漆, 钢构件涂漆前应严格进行金属表面喷砂防锈处理, 其级别达到Sa2.5级 5. 油漆采用喷石英砂除锈, 无机环氧富锌底漆二道(一道60um以内), 氟碳面漆二道(一道40um以内) 6. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m <sup>2</sup>	15.07	123.16	1856.02
	050006-114	环氧富锌底漆 一遍		100m <sup>2</sup>	0.1507	2144.28	323.14
	050006-115	环氧富锌底漆 每增一遍		100m <sup>2</sup>	0.1507	2003.42	301.92
	050006-122换	氟碳面漆 80um厚(实际值:40mm)		100m <sup>2</sup>	0.1507	3629.33	546.94
	050006-110	除锈级别Sa2.5 喷砂除锈		100m <sup>2</sup>	0.1507	4538.97	684.02

# 分部分项工程量清单报价表

工程名称:银海工业区篮球场

第3页,共5页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
6	050307019003	新做球场灯杆	1. 灯柱 $\Phi$ 165 (4.5mm厚) 2. 自带法兰灯杆底座 3. C25混凝土基础 4. 尺寸详见灯柱大样, 具体规格以现场实际为准 5. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	1.170	11880.07	13899.68
	100002-2	钢柱安装 每根构件质量10.0t以内		t	1.170	10026.05	11730.48
	050003-39换	非泵送混凝土浇捣、养护 独立基础 毛石混凝土		10m3	0.346	6269.35	2169.20
7	050307019001	篮球架	1. 可移动式单臂篮球架 3. 尺寸综合考虑, 具体规格以现场实际为准	副	2	4250.00	8500.00
	独立费	单臂篮球架		副	2	4250.00	8500.00
8	040201022001	排水沟、截水沟	1. 600*400*50厚芝麻灰花岗岩排水沟盖板 2. 拆除并更换盖板 3. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	99.20	150.00	14880.00
	独立费	600*400*50厚芝麻灰花岗岩排水沟盖板		m	99.20	150.00	14880.00
9	010101003001	挖沟槽土方	1. 沟槽开挖土方 2. 土方类别综合考虑	m3	17.94	50.41	904.36
	040101-4	人工挖地(沟)槽 深度2m以内 一、二类土		100m3	0.1794	5040.99	904.36
10	010103001001	回填土	1. 回填原土夯实, 2. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	10.77	40.03	431.12
	040101-169	人工回填土 夯填		100m3	0.1077	4002.23	431.12
11	010103002001	余方弃置	1. 弃土外运 2. 土方类别综合考虑 3. 弃土运距综合考虑	m3	7.18	92.75	665.95
	050001-120	装载机装土		1000m3	0.00718	3189.64	22.90
	010001-172换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 国V柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:35km)		1000m3	0.00718	89554.00	643.05
		安装工程					64881.64

# 分部分项工程量清单报价表

工程名称:银海工业区篮球场

第4页,共5页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
12	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:OCAL配电箱(不锈钢落地式) 3. 安装方式:落地式,使用原有设备基础 4. 室外IP65防水箱 5. 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	台	1	5535.91	5535.91
	030204-23	成套配电箱安装 落地式		台	1	5535.91	5535.91
13	030412007001	LED球场灯	1. 名称:LED球场灯安装 2. 灯具参数:额定功率:300W,色温5000K-5700K 3. 原有灯具破坏性拆除更换新灯具 4. 含专业的防炫光防溢光罩;灯体表面采用电泳及喷粉处理,防腐蚀,不生锈;防火防阻燃 5. 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	盏	16.000	3012.88	48206.08
	030212-34	投光灯(100W以上)安装		10盏	1.6000	29975.07	47960.05
	030212-34换	投光灯(100W以上)安装(破坏性拆除)		10盏	1.6000	153.77	246.03
14	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-5*6 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	89.72	37.29	3345.66
	030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10		100m	0.8972	3727.90	3345.66
15	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-5*16 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	50.00	87.06	4353.00
	030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 16		100m	0.5000	8705.75	4353.00
16	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头制作安装 2. 型号:干包式 3. 规格:截面积10mm2 4. 电压等级(kV):1kv以下 5. 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	16	62.98	1007.68
	030208-114	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装(截面mm2以下) 10		个	16	62.98	1007.68

### 分部分项工程量清单报价表

工程名称:银海工业区篮球场

第5页，共5页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
17	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头制作安装 2. 型号: 干包式 3. 规格: 截面积16mm <sup>2</sup> 4. 电压等级(kV): 1kv以下 5. 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	2	84.02	168.04
	030208-115	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装(截面mm <sup>2</sup> 以下) 16		个	2	84.02	168.04
18	030411001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 敷设方式: 埋地敷设 3. 规格: PVC32/PC 4. 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	112.93	11.97	1351.77
	040804-74	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称直径(32mm以内)		100m	1.1293	1196.88	1351.77
19	030411001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 敷设方式: 埋地敷设 3. 规格: PVC50/PC 4. 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	50.00	18.27	913.50
	040804-76	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称直径(50mm以内)		100m	0.5000	1826.56	913.50
		合 计					222030.24



第1页 共1页

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。





